



COMUNA PANACI
sat Panaci, Nr. 297, comuna Panaci
JUDEȚUL SUCEAVA
ROMÂNIA
Nr. tel. 0230 576525
Nr. fax 0230 576653
e-mail: primariapanaci@yahoo.com



CAIET DE SARCINI

Denumire Obiectiv de investiții:

- achiziționează EXECUȚIE LUCRĂRI CASĂ TRADIȚIONALĂ CASĂ TRADIȚIONALĂ, SAT PANACI, COMUNA PANACI, JUDEȚUL SUCEAVA

Amplasament

Județul Suceava, localitatea Panaci

Ordonatorul principal de credite:

COMUNA PANACI

Investitorul:

COMUNA PANACI

Beneficiarul:

COMUNA PANACI

Elaboratorul proiectului tehnic:

Proiectant general SC MOI PROIECT SRL

Caracteristici principale ale investiției:

Obiectivul prezentei investiții este reprezentat de:

- tencuieli simple, gletuite și zugrăveli
- placaje cu faianță pereți grupuri sanitare
- placare cu gresie grupuri sanitare
- placare camere cu parchet laminat
- montare tâmplărie din lemn stratificat
- refacere hidroizolație
- înlocuire prize, întrerupătoare și corpuri de iluminat
- revizuire instalație electrică
- montare panouri radiante
- montare panouri electrice radiante încălzire
- corpuri de iluminat cu LED
- dotare grupuri sanitare

FORMULAR F1

OBIECTIV
CASA TRADITIONALA, SAT PANACI, COMUNA PANACI, JUDEUL SUCEAVA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli general	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Dln care: C+M lei
1		2	3
1.2	Amenajarea terenului		4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 CASA TRADITIONALA		
	4.2 Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		

OBIECTIV
CASA TRADITIONALA, SAT PANACI, COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

OBIECT: CASA TRADITIONALA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	
TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	850108 STRUCTURA DE REZISTENTA Arhitectura	
4.1.4	850118 ARHITECTURA - FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE Instalatii	
4.1.4.1	4.1.4.1 Instalatii electrice	

Obiectivul: 0850 45000000 CASA TRADITIONALA, SAT PANACI,
 COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45000000 CASA TRADITIONALA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 850108 STRUCTURA DE REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0850

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001	TSC02D1	100 MC.		0.800		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39						
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.						
2						
002	TSA02F1	M.C.		38.000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ						
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.						
ADINC.<1,5M T.TARE						
003	TSD01C1	M.C.		64.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,						
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.						
BULG.TEREN TARE						
004	TSD04C1	M.C.		64.000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.						
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE						
20CM GROS.T.NECOEZIV						
005	TRB01A15	TONA		54.000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE						
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-						
3 DISTANTA 50M						
006	CA01B1	M.C.		34.800		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII						
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >						
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ						
007	CZ0105B1	M.C.		34.800		
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,						
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.						
NECENTRALIZATE						
008	TRB01A12	TONA		83.500		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE						
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-						
3 DISTANTA 20M						
008	CB11E1	MP.		149.800		
COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI						
LA ZID DREPTI CU H<3M,CU PLACAJ DE 15MM						
GROSIME						
009	CC01C1	KG		1560.000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN						

FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

010 CZ0302G1 [2] KG 1560.000
CONFECT ARMAT PT ELEMENTE STRUCTURI
BETON IN ATELIERE SANTIER ARMATURA TIP
BST500C DIVERSE DIAMETRE, CF EXTRASE

011 CA02C1 M.C. 21.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

012 CZ0107L1 M.C. 21.500
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM
CIMENT PA35 IN FUNDATII, STRUCT.BET.
ARMAT, IN INST.NECENTRA

013 TRB01A12 TONA 51.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

014 IZK03C1 [7] MP. 130.000
FOLIE POLIETILENA START SEPARATIE

015 IFB09D3 MP. 130.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN
PIETRIS

016 IZF11A1 [2] MP. 130.000
TERMOIZOLATIE PARDOSEALA CU POLISTIREN
EXTRUDAT, DE 5 CM

017 TE06C1 MP. 130.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
OCHIURILE 100X100MM

018 CA02C1 M.C. 19.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

019 CZ0107L1 M.C. 19.500
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM
CIMENT PA35 IN FUNDATII, STRUCT.BET.
ARMAT, IN INST.NECENTRA

020 TRB01A12 TONA 46.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

021 RPCE06C1 MP. 23.800
IZ.HIDR.EXEC.LA CALD PE SUPR.DE BET.
ORIZ.SAU INCL.CU 2 STR.CART.BIT.SI 3
STRATURI DE BITUM.*

022 RPCH27A1 [13] M.C. 26.200

STRUCTURA DIN ELEMENTE DE LEMN ECARISAT

PARTER - MATERIAL PUS LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR

023 RPCH27A1 [7] M.C. 22.400
PERETI DIN LEMN DE RASINOASE ECARISAT *

PERETI MANSARDA

024 RPCH19A1 [3] MP. 117.300
PLANSEE DIN GRINZI RASIN.CU DESCH.MAX.4M
LA CLADIRI OBISNUITE

025 RPCH02A1 MP. 236.000
SARPANTA LEMN RASIN.PE SCAUNE,LA ACOP.
SIMPLE CU 1-4PANTE PT.INVEL.DE CARTON,
TABLA EXC.LEMN ECARI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC MOI PROIECT SRL

Obiectivul: 0850 45000000 CASA TRADITIONALA, SAT PANACI,
COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 CASA TRADITIONALA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 850118 ARHITECTURA - FINISAJE INTERIOAR
E SI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0850

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

001 CK01B1 MP. 20.900
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP.

001 7653678 MP. 20.900
FEREASTRA DIN LEMN RASINOASE CU GEAM
SIMPLU

002 CK03B1 MP. 2.200
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

002 2933304 MP. 2.200
USA RASINOASE EXTERIOARA 1CANAT FARA
SLUM FOAIA CU TABLII 2090X 984 S5333

003 CK03A1 MP. 18.300
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE INTR-UN
CANAT PE CAPTUSELI

003 5569874 MP. 18.300
USI INTERIOARE DIN LEMN

004 FH17A1 [1] BUC. 1.000
SCARA DIN LEMN

004 7004028 BUC. 1.000
SCARA LEMN

PT ACCES MANSARDA; INCLUSIV BALUSTRADA

005 RPCK01D1 [1] MP. 104.000
PARDOSEALA OSB

005	3270085	MP.	104.000
	PLACA OSB 3 - 15 MM		
006	CG01D1	MP.	104.000
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME		
006	CZ0209D1	M.C.	3.224
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MARCA M100-T IN INSTAL. NECENTRAL.FARA ADAOS VAR		
007	RPCXE02A	MP.	25.600
	HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE CU UN STRAT CARTON BITUMINAT LIPIT CU BITUM LA PARDOSEALA BAI		
008	CD24A1	MP.	43.800
	PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS)		
009	RPCE16C1	[4] MP.	114.000
	TERMOIZOLATII LA TERASE SAU PODURI DIN SALTELE DE VATA MINERALA BAZALTICA SEMIRIGIDA (0.036 W/M*K)		
009	2603391	MP.	114.000
	VATA MINERALA DE 150 MM GROSIME		
010	IZF03A1	[5] MP.	114.000
	Bariera contra vaporilor dispusa pe suprafete orizontale cu un strat de folie		
010	3270071	MP.	114.000
	FOLIE BARIERA DE VAPORI EH		
011	CD24A1	[6] MP.	347.300
	PLACARE PERETI CU RIGIPS PE STRUCTURA METALICA		
012	CF24A1	MP.	224.000
	PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA		
013	CG02A1	[7] MP.	151.500
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT, INCLUSIV FOLIE TERMOIZOLANTA		
	inclusiv plinte		
013	2940205	MP.	151.500
	PARCHET LAMINAT		

013 3416205 MP. 151.500
FOLIE POLIETILENA PENTRU PARCHET
LAMINAT, GROSIME 5 MM

014 CG11A1 [7] MP. 46.500
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
ANTIDERAPANTA TRAFIC INTENS

inclusiv plinte

014 2421704 MP. 46.500
PLACI GRESIE

015 CI06H1 [3] MP. 72.000
PLACAJE CU FAIANTA, MONTATA ROST PE ROST

015 2936374 MP. 72.000
PLACA FAIANTA 200X300 MM

016 CF10D1 [17] MP. 499.300
GLET DE IPSOS APLICAT PE SUPRAFETE DIN
GIPS CARTON, LA PERETI SI TAVANE

017 CN04H1 [1] MP. 499.300
ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL LA PERETI SI
TAVANE PESTE GLET EXISTENT

017 7711005 KG 149.790
VAR LAVABIL

018 CE18A1 MP. 236.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

019 IZK03A1 [1] MP. 236.000
FOLIE ANTICONDENS LA INVELITORI

020 CE20A1 [14] MP. 236.000
RETEA DE SIPCI DE RASINOASE ASEZATE PE
CAPRIORI PENTRU MONTAJ INVELITOARE TABLA
PROFILATA

021 CE05B1 [9] MP. 236.000
INVELITOARE DIN TIGLA METALICA
PREVOPSITA INCLUSIV ACCESORII (COAME,
PAZII, DOLII)

022 CL20B1 [3] M 30.000
MONTARE OPRITORI DE ZAPADA TIP LINDAB

023 RPCR40A1 [5] MP. 50.000
VOPSITORIE PE ELEMENTE DE LEMN LA
EXTERIOR CU BAIT

024 RPCXK01C MP. 49.200
STRAT SUPT PARDOSEALA DIN DUSUMEA
OARBA SCINDURI RASINOASE BRUTE DE 24MM.
PE RIGLE 58X75 MM.LA
PARDOSEALA TERASA

025 RPCR40A1 [5] MP. 254.000
VOPSITORIE PE ELEMENTE DE LEMN LA
EXTERIOR CU BAIT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC MOI PROIECT SRL

Obiectivul: 0850 45000000 CASA TRADITIONALA, SAT PANACI,
COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 CASA TRADITIONALA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 850128 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0850

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====

```

001 EA02A1 M 280.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002 EA02A2 M 20.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

003 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG

003 7000114 BUC. 1.000
@TABLOU ELECTRIC TE1

ECHIPAT CONFORM SCHEMA MONOFILARA

004 EF09A1 BUC. 40.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

005 EB02A1 M 1100.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

005 4829026 M 600.000
CONDUCTOR MYF 1,5 S 9108

005 4829040 M 500.000
CONDUCTOR MYF 2,5 S 9108

006 EA18C1 BUC. 24.000
DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM
PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM.
200X200X200MM

008 EE01C1 [2] BUC. 24.000

CORP DE ILUMINAT CU LED

008 7674001 BUC. 24.000
Corp de iluminat cu led

009 ED01A1 BUC. 14.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

009 5500720 BUC. 14.000
INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
0170 250V 10A

010 ED03D1 BUC. 2.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA PT.SCARA SAU
CONSTR.IMPERMEABILA

010 5520366 BUC. 2.000
COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
0176 10 A ;250 V

011 ED08A1 BUC. 30.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

011 5535995 BUC. 30.000
PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPAC AMINOPLAST,
250V/10A,MONTAJ INGROPAT

012 IA02E1 [1] BUC. 9.000
MONTAJ PANOU RADIANT

012 7653679 BUC. 9.000
PANOU ELECTRIC RADIANT PENTRU INCLAZIRE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC MOI PROIECT SRL

Obiectivul: 0850 45000000 CASA TRADITIONALA, SAT PANACI,
 COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45000000 CASA TRADITIONALA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 850138 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 0850

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001 SA15B#	M	60.000				
TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ,IN COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT, D=20-25MM						
001 6717058	M	60.000				
TEAVA POLIET INALTA DENS PE 80,PN 6 DIAM EXT 20MM						
002 SA17A#	M	20.000				
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=25 MM						
002 6717059	M	20.000				
TEAVA POLIET INALTA DENS PE 80,PN 6 DIAM EXT 25MM						
003 SA17B#	M	10.000				
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=32 MM						
003 6717060	M	10.000				
TEAVA POLIET INALTA DENS PE 80,PN 6 DIAM EXT 32MM						
004 SB08B#	M	10.000				
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =40 MM						
004 6720191	BUC.	10.000				
TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 40 MM SI L = 1000 MM						
005 SB08C#	M	10.000				
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =50 MM						
005 6720197	BUC.	10.000				
TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 50						

MM SI L = 1000 MM

006	SB08E#	M	25.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =110 MM			
006	6700307	M	25.000
@TEVI PVC-U MUFA+GAR CAUC DN110X3.0 L=1M COD KGEM110/1M			
007	SB09B#	BUC.	4.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB GRN CAUCDN=40MM			
007	6721031	BUC.	4.000
CONECTOR,POLIPROPILENA IGNIFUGA, DIAMETRUL D = 40 MM			
008	SB09C#	BUC.	6.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB GRN CAUCDN=50MM			
008	6721032	BUC.	6.000
CONECTOR,POLIPROPILENA IGNIFUGA, DIAMETRUL D = 50 MM			
009	SB09E#	BUC.	10.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB GRN CAUCDN=110MM			
009	6704186	BUC.	10.000
RAMIF DUBLA MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC) CANAL,IMBIN GARN CAUC D=110 MM			
010	SB21C1	BUC.	2.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM			
011	SB28A#	BUC.	5.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM			
011	6721100	BUC.	5.000
SIF PARD 1IES D50, 4INT D40,ETANS GRN CON,TUB PP-PEHD			
012	SC04C#	BUC.	5.000
LAVOAR SEMIPOINT,PORTEL SAN,INCL PT HAND, TEVI SC PVC,MONT PE PIEDESTAL			
012	2440838	BUC.	5.000

LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB
C. 1 S1540

012 6719724 BUC. 5.000
@VENTIL SCURG+PREAPLIN PEHD DN1"1/2 COD
62700215

012 2453823 BUC. 5.000
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

013 SD04A# BUC. 5.000
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT
LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL
PT HAND, D=1/2"

013 4201359 BUC. 5.000
@BATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA COD
43R1050

014 SC02A# BUC. 5.000
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA,
TABLA EMAILATA, POLIMETACRIL ETC.

014 4203351 BUC. 5.000
VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RACORD
DREPT S9610

014 3272554 BUC. 5.000
CADA DUS DIN TABLA 80*80*11 PATRAT

015 SD04A# BUC. 5.000
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT
LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL
PT HAND, D=1/2"

015 4204315 BUC. 5.000
BATERIE MONOCOMANDA PT CADA-DUS, DUPLEX,
CU FILTRE INCORPORATE

016 SC07A# BUC. 5.000
VAS CLOS, ECHIP, SEMI PORT, PORT SAN INCL PT
HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT,
SEMIINALT, SIF S

016 2442757 BUC. 5.000
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

016 2452958 BUC. 5.000
REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S
9441

016 6719586	BUC.	5.000
CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC		
017 SC37B1 [1]	BUC.	1.000
SPALATOR PT VASE DIN INOX		
017 4200357	BUC.	1.000
@SPALATOR SIMPLU INOX 800X500 COD 80CH0001		
018 SD04A#	BUC.	1.000
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D=1/2"		
018 4201575	BUC.	1.000
@BATERIE STATIVA SPALATOR COD 43R1100		
019 SC24A3	BUC.	5.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT. PE PERETI TIP U, CU 2 BRAT, DESCHID. 450MM		
020 SC25A1	BUC.	5.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP		
020 2451631	BUC.	5.000
ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.2 NI 716		
021 SC28B2	BUC.	5.000
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA1- 15, APARENTA, SIMPLA		
022 SC26A1	BUC.	5.000
OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI. SLEF. CU DIMENS. 400X500MM		
023 SC30A1	BUC.	5.000
SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR, HA1 NI 545/63		
024 SD05A#	BUC.	5.000
ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D=3/8"-1/2"		
024 4202165	BUC.	5.000
@ROB COLTAR REZERVOR WC DN 1/2"-3/8" BRAVO		

025 SD05A# BUC. 12.000
ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT
INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE
SANIT, D=3/8"-1/2"

025 4204175 BUC. 12.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 1/2"

026 SD07B# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=
3/4"

026 4204176 BUC. 2.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 3/4"

027 SD07C# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=
1"

027 4204177 BUC. 2.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 1"

028 SB27A# BUC. 2.000
CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE
AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM
ANTIAC, D=50-150MM

029 4203905 BUC. 2.000
AERATOR PP CU MEMBRANA DN50/75/110 COD
62700400

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC MOI PROIECT SRL